

# Formular F1

OBIECTIV: 00008 Extindere cladire sediu Primarie Chiajna

PROIECTANT: S.C. QUARTZ IMPEX S.R.L

## CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.cap./ subcap deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/ob. exclusiv TVA	din care C + M
	1	2	3
<b>4</b>	<b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>		
0001	Lucrari de constructii si instalatii		
	<b>TOTAL capitol/ subcapitol</b>		
	<b>TOTAL valoare (exclusiv TVA)</b>		
	<b>Taxa pe valoarea adaugata</b>		
	<b>TOTAL valoare (inclusiv TVA)</b>		

PROIECTANT  
S.C. QUARTZ IMPEX S.R.L

# Formular F2

OBIECTIV: 00008 Extindere cladire sediu Primarie Chiajna

PROIECTANT: S.C. QUARTZ IMPEX S.R.L

## CENTRALIZATORUL

cheltuielilor pe categorii de lucrari, pt.obiectul 0001 Lucrari de constructii si instalatii

Nr.cap./ subcap deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari		Valoarea (exclusiv TVA)
	1		2
<b>4.1.</b>	<b>Constructii si instalatii aferente acestora</b>		
4.1.1	001	Desfaceri	
4.1.2	002	Rezistenta	
4.1.3	003	Arhitectura	
4.1.4	004	Inst. Sanitare	
4.1.5	005	Inst. Electrice	
<b>TOTAL I</b>			
<b>TOTAL valoare (exclusiv TVA)</b>			
Taxa pe valoarea adaugata			
<b>TOTAL valoare (inclusiv TVA)</b>			

PROIECTANT

S.C. QUARTZ IMPEX S.R.L

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

UAT CHIAJNA

Lucrarea:00008 Extindere cladire sediu Primarie Chiajna

Obiectul:0001 Lucrari de constructii si instalatii

Categoria de lucrari001 Desfaceri

*Formular C4*

**LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI**

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Total
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
1	RPCT33XA 93 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN	MP	20,18000		
2	RCSG32C 02 DEMOLAREA PERETILOR DIN ZID.DE CARAM.PLINA/GVP, B.C.A., BLOC.CERAM./BET.USOR, EXCL.SCHELA SI CURAT.	M CUB	3,21000		
3	RCSB28A 02 ASIM - DEMOLARE PLACA TERASA PRIMARIE	M CUB	23,00000		
4	RPCT35XF 93 ASIM - DESFACERE BALUSTRADA METALICA	M	14,00000		
5	TRA01A15P 82 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM	TONE	55,20000		
6	XA01P 82 ASIM- DEPOZITAREA MOLOZULUI LA GROAPA DE GUNOI	LEI	11.000,00000		

**TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRARI:**

PROIECTANT

S.C. QUARTZ IMPEX S.R.L

# Formular F3

OBIECTIV: 00008 Extindere cladire sediu Primarie Chiajna

PROIECTANT: S.C. QUARTZ IMPEX S.R.L

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001 Lucrari de constructii si instalatii

Categoria de lucrari: 001 Desfaceri

Executant GEO Obiectiv0008 Obi0001 Cate001

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	RPCT33XA	93 MP	20,18000						
DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN									
2	RCSG32C	02 M CUB	3,21000						
DEMOLAREA PERETILOR DIN ZID.DE CARAM.PLINA/GVP, B. C.A., BLOC.CERAM./BET.USOR, EXCL.SCHELA SI CURAT.									
3	RCSB28A	02 M CUB	23,00000						
ASIM - DEMOLARE PLACA TERASA PRIMARIE									
4	RPCT35XF	93 M	14,00000						
ASIM - DESFACERE BALUSTRADA METALICA									
5	TRA01A15P	82 TONE	55,20000						
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM \$									
6	XA01P	82 LEI	11000,00000						
ASIM- DEPOZITAREA MOLOZULUI LA GROAPA DE GUNOI									

**Formular F3**

	<i>Executant</i> GEO	<i>Obiectiv</i> 0008	<i>Obi</i> 0001	<i>Cate</i> 001					
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = 3 X 4a</b>	<b>6 = 3 X 4b</b>	<b>7 = 3 X 4c</b>	<b>8 = 3 X 4d</b>	<b>9 = 3 X 4</b>

**TOTAL A:**

PROIECTANT  
S.C. QUARTZ IMPEX S.R.L

Executant GEO SC.QUARTZ IMPEX S.R.L.  
Obiectiv 0008 Extindere cladire sediu  
Obiect Primarie Chiajna  
0001 Lucrari de constructii si  
instalatii

Categorie 001

Desfaceri

[ ron ]

## Recapitulatie

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	M	m	U	t	T
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Impozit manopera		%			
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To			
Profit	Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo =	To+Io+Po			

PROIECTANT  
S.C. QUARTZ IMPEX S.R.L

PERSOANA JURIDICA ACHIZITTOARE (INVESTITOR)

UAT CHIAJNA

Lucrarea:00008 Extindere cladire sediu Primarie Chiajna

Obiectul:0001 Lucrari de constructii si instalatii

Categoria de lucrari:002 Rezistenta

**Formular C4**

**LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI**

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Total
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
1	<b>TSC03XH</b> 91 SAPATURA MECANICA CU EXCAVATORUL DE 0,40-0,70MC INPAM.CU UMID.NAT.DESCARC.IN AUTOVEH.TEREN CAT.IV	SUTE MC	0,46000		
2	<b>ACD21B</b> 99 TURN.BET.IN STR.5-20 CM,PT.COMPL,EGALIZ.UMPLUTURI PRIN INT.CANAL H SCURG.1,8-4 M SI ACOPERIRE 1-5 M	M CUB	28,50000		
<i>Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari, egalizari, pante si umpluturi in canale in executie...prin interior cu H "1,8-4 m si acoperire 1-5 mm pentru beton procurat din statii centralizate "</i>					
3	<b>CZ0301E1</b> 82 CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 15 MM \$	KG	3.052,00000		
<i>Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii radiere (grinzi), distantier din mase plastice</i>					
4	<b>CC01D1</b> 82 MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN GRINZI DE RADI ERE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE	KG	3.052,00000		
<i>"Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii radiere (grinzi), distantier din mase plastice "</i>					
5	<b>CA02G1</b> 82 TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M,IN PERETI SI DIAFRAGME CU GROS <30CM	M CUB	12,50000		
<i>Asim - Talpa fundatii - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu "inaltimea pâna la 35 m inclusiv în pereti si diafragme cu grosime pâna la 30 cm inclusiv "</i>					
6	<b>CA02G1</b> 82 TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M,IN PERETI SI DIAFRAGME CU GROS <30CM	M CUB	28,00000		
<i>Asim - Cuzineti - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna</i>					

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
<i>"la 35 m inclusiv în pereti si diafragme cu grosime pâna la 30 cm inclusiv"</i>					
7	<b>CB04A1</b>	<b>82</b> COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI	MP		<b>130,00000</b>
-----					
<i>Asim - Cuzineta si scari ext.- Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi. din panouri refoolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, scurte si subscurte, exclusiv sustinerile, la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la placi si grinzi"</i>					
8	<b>DA06A1</b>	<b>82</b> STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTÇAP CU ASTERNERE MANUALA	M CUB		<b>16,00000</b>
9	<b>RCSE40B</b>	<b>02</b> STRATURI IZOLATOARE DIN : HARTIE KRAFT	MP		<b>115,00000</b>
10	<b>IZF12G</b>	<b>99</b> ASIM - HIDROIZOLATIE LA PARDOSEALA CU POLISTIREN EXTRUDAT GROS DE 5	MP		<b>92,00000</b>
11	<b>CZ0301D1</b>	<b>82</b> CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=6-8MM	KG		<b>600,00000</b>
-----					
<i>Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui</i>					
<i>"si radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 6-8 mm ;"</i>					
12	<b>CC01D1</b>	<b>82</b> MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN GRINZI DE RADIERE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE	KG		<b>600,00000</b>
13	<b>CA02G1</b>	<b>82</b> TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M, IN PERETI SI DIAFRAGME CU GROS <30CM	M CUB		<b>11,50000</b>
-----					
<i>Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv</i>					
<i>"în pereti si diafragme cu grosime pâna la 30 cm inclusiv"</i>					
14	<b>CZ0301E1</b>	<b>82</b> CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10-16 MM \$	KG		<b>1.480,00000</b>
15	<b>CC01D1</b>	<b>82</b> MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN GRINZI DE RADIERE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE	KG		<b>1.480,00000</b>
16	<b>CB04A1</b>	<b>82</b> COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI	MP		<b>90,00000</b>

*Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi. din panouri refoolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, scurte si subscurte, exclusiv*



0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
<i>"sustinerile, la constructii având înălțimea până la 20 m inclusiv, la placi și grinzi"</i>					
17	<b>CA02G1</b>	<b>82</b> TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M, IN PERETI SI DIAFRAGME CU GROS <30CM	M CUB		<b>6,50000</b>
<i>-----</i>					
<i>Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înălțimea până la 35 m inclusiv</i>					
<i>"în pereti și diafragme cu grosime până la 30 cm inclusiv"</i>					
18	<b>CB04A1</b>	<b>82</b> COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI	MP		<b>185,00000</b>
<i>-----</i>					
<i>Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi și stâlpi. din panouri refoolosibile, cu astereala din scânduri de rasinoase, scurte și subscurte, exclusiv</i>					
<i>"sustinerile, la constructii având înălțimea până la 20 m inclusiv, la placi și grinzi"</i>					
19	<b>CZ0301E1</b>	<b>82</b> CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10-16 MM \$	KG		<b>1.233,00000</b>
<i>-----</i>					
<i>Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui</i>					
<i>"și radieră, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ;"</i>					
20	<b>CC01D1</b>	<b>82</b> MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN GRINZI DE RADIERE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE	KG		<b>1.233,00000</b>
<i>-----</i>					
21	<b>CA02G1</b>	<b>82</b> TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M, IN PERETI SI DIAFRAGME CU GROS <30CM	M CUB		<b>11,00000</b>
<i>-----</i>					
<i>Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înălțimea până la 35 m inclusiv</i>					
<i>"în pereti și diafragme cu grosime până la 30 cm inclusiv"</i>					
<i>* 2100971 Beton de ciment B 300 stas 3622</i>					
22	<b>RCSE18D</b>	<b>02</b> ETANSARE ROSTURI DE DILATARE (TERASE, PLANSEE, PERETI) M UMLERE GOLURI CU PLACI POLISTIREN EXTRUDAT	M		<b>39,50000</b>
<i>-----</i>					
23	<b>TRA06A10</b>	<b>82</b> TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$	TONE		<b>215,00000</b>
<i>-----</i>					
24	<b>CE17B1</b>	<b>82</b> SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA INVELITORI GRELE	MP		<b>161,51000</b>

Executant	GEO	Obiectiv0008	Obiect0001	Categ002				
0					1	2	3	4
								5 = 3 X 4
25	CE13XA	91	ASTEREALA DIN SCINDURI LA INVELITORI SAU LA DOLIILE INVELITORILOR DIN TIGLA SI AZBOCIMENT		MP		161,51000	
26	RPCE05A	91	ASIM - FOLIE ANTICONDENS PENTRU ACOPERIS		MP		161,51000	
27	CE07A	99	INVELITORI DIN PLACI DIN TABLA AMPRENTANTA (TIP TIGLA) PT.INVELITORILE ACOPERISURILOR(TIP LINDAB)		MP		161,51000	

\* 364608A Panouri tb.profil.long lindab prof.1lp 20 l=6m l=1000mm

28	DE12A	99	MONTAREA PANOURILOR DE PARAZAPEZI DIN METAL,CU ANCORE		BUCATA		32,70000	
29	RPCE16C1	82	STRAT TERMOIZOLANT DIN SALTELE DIN VATA MINERALA PE SUPRAF ORIZ.SAU INCLINATE SUB 20 GR		MP		161,51000	

Strat termoizolant din vata minerala, la terase, coperisuri, plansee si pereti, executate cu...saltele din vata minerala pe suprafete orizontale sau

"inclinate sub 20 gr "

\* 2607577 Placa vata minerala izolanta generala tip g 80 1200 x 600 x 50 s 5838 / 5

30	CE13A1	82	JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,CONFECTIONATE PE SANTIER SEMIROTUNDE CU D=15CM		M		33,30000	
31	CE22C	02	BURLANE DIN TB.ZN.DE 0,5MM INAD.PRIN PETRECERE FIXATE CU BRATARI DIN OTEL ZN, ROTUNDE CU D=15,4CM		M		12,40000	

Burlane din tb.zn.de 0,5mm inad.prin petrecere fixate cu bratari din otel zn, rotunde cu d=15,4cm - pentru burlane montate pe lungimi mai mici sau egale cu 20 m



**0**

**1**

**2**

**3**

**4**

**5 = 3 X 4**

---

**TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRARI:**

PROIECTANT  
S.C. QUARTZ IMPEX S.R.L

# Formular F3

OBIECTIV: 00008 Extindere cladire sediu Primarie Chiajna

PROIECTANT: S.C. QUARTZ IMPEX S.R.L

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001 Lucrari de constructii si instalatii

Categoria de lucrari: 002 Rezistenta

Executant GEO Obiectiv0008 Obi0001 Cate002

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
----------	--	-------	------------	---	-----------	----------	--------	-----------	-------

### SECTIUNE TEHNICA

### SECTIUNE FINANCIARA

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
---	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------	-----------

1 TSC03XH 91 SUTE MC 0,46000

SAPATURA MECANICA CU EXCAVATORUL DE 0,40-0,70MC IN  
PAM.CU UMID.NAT.DESCARC.IN AUTOVEH.TEREN CAT.IV

2 ACD21B 99 M CUB 28,50000

TURN.BET.IN STR.5-20 CM,PT.COMPL,EGALIZ.UMPLUTURI  
PRIN INT.CANAL H SCURG.1,8-4 M SI ACOPERIRE 1-5 M

-----  
Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari, egalizari, pante si umpluturi in canale in executie...prin interior cu H  
"1,8-4 m si acoperire 1-5 mm pentru beton procurat din statii centralizate "

3 CZ0301E1 82 KG 3052,00000

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI  
NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM \$

-----  
Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii radiere (grinzi), distantier din mase plastice

4 CC01D1 82 KG 3052,00000

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN GRINZI DE RADI  
ERE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE

-----  
"Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii radiere (grinzi), distantier din mase plastice "

**Formular F3**

Executant GEO Obiectiv 0008 Obi 0001 Cate 002

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
---	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------	-----------

5	CA02G1	82 M CUB	12,50000						
---	--------	----------	----------	--	--	--	--	--	--

TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M, IN PER  
ETI SI DIAFRAGME CU GROS <30CM

Asim - Talpa fundatii - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu  
"inaltimea pâna la 35 m inclusiv în pereti si diafragme cu grosime pâna la 30 cm inclusiv "

6	CA02G1	82 M CUB	28,00000						
---	--------	----------	----------	--	--	--	--	--	--

TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M, IN PER  
ETI SI DIAFRAGME CU GROS <30CM

Asim - Cuzineti - Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna  
"la 35 m inclusiv în pereti si diafragme cu grosime pâna la 30 cm inclusiv "

7	CB04A1	82 MP	130,00000						
---	--------	-------	-----------	--	--	--	--	--	--

COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA C  
ONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI

Asim - Cuzineti si scari ext.- Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi. din panouri refofosibile, cu astereala din scânduri de  
"rasinoase, scurte si subscurte, exclusiv sustinerile, la constructii având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la placi si grinzi "

8	DA06A1	82 M CUB	16,00000						
---	--------	----------	----------	--	--	--	--	--	--

STRAT AGREG NAT(BALAST)CILINDR CU FUNCT REZIST FIL  
TRANT IZOL AERISIRE ANTCAPI CU ASTERNERE MANUALA

9	RCSE40B	02 MP	115,00000						
---	---------	-------	-----------	--	--	--	--	--	--

STRATURI IZOLATOARE DIN : HARTIE KRAFT

10	IZF12G	99 MP	92,00000						
----	--------	-------	----------	--	--	--	--	--	--

ASIM - HIDROIZOLATIE LA PARDOSEALA CU POLISTIREN E  
XTRUDAT GROS DE 5

11	CZ0301D1	82 KG	600,00000						
----	----------	-------	-----------	--	--	--	--	--	--

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI  
NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=6-8MM \$

Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui

"si radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 6-8 mm ; "



**Formular F3**

Executant GEO Obiectiv 0008 Obi 0001 Cate 002

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
---	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------	-----------

12	CC01D1	82 KG	600,00000						
----	--------	-------	-----------	--	--	--	--	--	--

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN GRINZI DE RADII  
ERE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE

13	CA02G1	82 M CUB	11,50000						
----	--------	----------	----------	--	--	--	--	--	--

TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M, IN PER  
ETI SI DIAFRAGME CU GROS <30CM

-----  
*Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu inaltimea pâna la 35 m inclusiv*

*"în pereti si diafragme cu grosime pâna la 30 cm inclusiv"*

14	CZ0301E1	82 KG	1480,00000						
----	----------	-------	------------	--	--	--	--	--	--

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI  
NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM \$

15	CC01D1	82 KG	1480,00000						
----	--------	-------	------------	--	--	--	--	--	--

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN GRINZI DE RADIE  
RE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE

16	CB04A1	82 MP	90,00000						
----	--------	-------	----------	--	--	--	--	--	--

COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA C  
ONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI

-----  
*Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi. din panouri refofosibile, cu astereaala din scânduri de rasinoase, scurte si subscurte, exclusiv*

*"sustinerile, la constructii având inaltimea pâna la 20 m inclusiv, la placi si grinzi"*

17	CA02G1	82 M CUB	6,50000						
----	--------	----------	---------	--	--	--	--	--	--

TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M, IN PER  
ETI SI DIAFRAGME CU GROS <30CM

-----  
*Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu inaltimea pâna la 35 m inclusiv*

*"în pereti si diafragme cu grosime pâna la 30 cm inclusiv"*

18	CB04A1	82 MP	185,00000						
----	--------	-------	-----------	--	--	--	--	--	--

COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA C  
ONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI

-----  
*Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si stâlpi. din panouri refofosibile, cu astereaala din scânduri de rasinoase, scurte si subscurte, exclusiv*

*"sustinerile, la constructii având inaltimea pâna la 20 m inclusiv, la placi si grinzi"*

**Formular F3**

ExecutantGEO

Obiectiv0008

Obi0001

Cate002

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
---	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------	-----------

19	<b>CZ0301E1</b>	82 <b>KG</b>	<b>1233,00000</b>						
----	-----------------	--------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTI  
NUI SI RADIERE IN ATEL.CENT.PC 52 D=10- 16 MM \$

-----  
*Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui*

*"si radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ; "*

20	<b>CC01D1</b>	82 <b>KG</b>	<b>1233,00000</b>						
----	---------------	--------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN GRINZI DE RADI  
ERE CU DISTANTIERI DIN MASE PLASTICE

21	<b>CA02G1</b>	82 <b>M CUB</b>	<b>11,00000</b>						
----	---------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--	--	--

TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M,IN PER  
ETI SI DIAFRAGME CU GROS <30CM

-----  
*Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv*

*"în pereti si diafragme cu grosime pâna la 30 cm inclusiv "*

*\* 2100971 Beton de ciment B 300 stas 3622*

22	<b>RCSE18D</b>	02 <b>M</b>	<b>39,50000</b>						
----	----------------	-------------	-----------------	--	--	--	--	--	--

ETANSARE ROSTURI DE DILATARE (TERASE,PLANSEE,PERET  
I) UMPLERE GOLURI CU PLACI POLISTIREN EXTRUDAT

23	<b>TRA06A10</b>	82 <b>TONE</b>	<b>215,00000</b>						
----	-----------------	----------------	------------------	--	--	--	--	--	--

TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTO  
BETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM \$

24	<b>CE17B1</b>	82 <b>MP</b>	<b>161,51000</b>						
----	---------------	--------------	------------------	--	--	--	--	--	--

SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA INVELITOR  
I GRELE

25	<b>CE13XA</b>	91 <b>MP</b>	<b>161,51000</b>						
----	---------------	--------------	------------------	--	--	--	--	--	--

ASTEREA LA DIN SCINDURI LA INVELITORI SAU LA DOLIIL  
E INVELITORILOR DIN TIGLA SI AZBOCIMENT

26	<b>RPCE05A</b>	91 <b>MP</b>	<b>161,51000</b>						
----	----------------	--------------	------------------	--	--	--	--	--	--

ASIM - FOLIE ANTICONDENS PENTRU ACOPERIS

27	<b>CE07A</b>	99 <b>MP</b>	<b>161,51000</b>						
----	--------------	--------------	------------------	--	--	--	--	--	--

INVELITORI DIN PLACI DIN TABLA AMPRENTANTA (TIP TI  
GLA) PT.INVELITORILE ACOPERISURILOR(TIP LINDAB)

-----  
*\* 364608A Panouri tb.profil.long lindab prof.llp 20 l=6m l=1000mm*

**Formular F3**

Executant GEO

Obiectiv 0008

Obi 0001

Cate 002

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
---	---	---	---	---	------------	------------	------------	------------	-----------

28	<b>DE12A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>32,70000</b>					
----	--------------	----	---------------	-----------------	--	--	--	--	--

MONTAREA PANOURILOR DE PARAZAPEZI DIN METAL, CU ANC  
ORE

29	<b>RPCE16C1</b>	82	<b>MP</b>	<b>161,51000</b>					
----	-----------------	----	-----------	------------------	--	--	--	--	--

STRAT TERMOIZOLANT DIN SALTELE DIN VATA MINERALA P  
E SUPRAF ORIZ.SAU INCLINATE SUB 20 GR

-----  
*Strat termoizolant din vata minerala, la terase, coperisuri, plansee si pereti, executate cu...saltele din vata minerala pe suprafete orizontale sau*

*"inclinate sub 20 gr*

*\* 2607577 Placa vata minerala izolanta generala tip g 80 1200 x 600 x 50 s 5838 / 5*

30	<b>CE13A1</b>	82	<b>M</b>	<b>33,30000</b>					
----	---------------	----	----------	-----------------	--	--	--	--	--

JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM, CONFECTIONATE  
PE SANTIERS SEMIROTUNDE CU D=15CM

31	<b>CE22C</b>	02	<b>M</b>	<b>12,40000</b>					
----	--------------	----	----------	-----------------	--	--	--	--	--

BURLANE DIN TB.ZN.DE 0,5MM INAD.PRIN PETRECERE FIX  
ATE CU BRATARI DIN OTEL ZN, ROTUNDE CU D=15,4CM

-----  
*Burlane din tb.zn.de 0,5mm inad.prin petrecere fixate cu bratari din otel zn, rotunde cu d=15,4cm - pentru burlane montate pe lungimi mai mici sau*

*egale cu 20 m*





**Formular F3**

	<i>Executant</i> GEO	<i>Obiectiv</i> 0008	<i>Obi</i> 0001	<i>Cate</i> 002					
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = 3 X 4a</b>	<b>6 = 3 X 4b</b>	<b>7 = 3 X 4c</b>	<b>8 = 3 X 4d</b>	<b>9 = 3 X 4</b>
<b>TOTAL A:</b>									

PROIECTANT  
S.C. QUARTZ IMPEX S.R.L

Executant GEO SC.QUARTZ IMPEX S.R.L.  
Obiectiv 0008 Extindere cladire sediu  
Obiect Primarie Chiajna  
0001 Lucrari de constructii si  
instalatii

Categorie 002

Rezistenta

[ ron ]

## Recapitulatie

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	M	m	U	t	T
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Impozit manopera		%			
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To			
Profit	Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo =	To+Io+Po			

PROIECTANT  
S.C. QUARTZ IMPEX S.R.L

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

UAT CHIAJNA

Lucrarea:00008 Extindere cladire sediu Primarie Chiajna

Obiectul:0001 Lucrari de constructii si instalatii

Categoria de lucrari:003 Arhitectura

**Formular C4**

**LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI**

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Total
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
1	<b>CD04A1</b> 82 ZIDARIE DE CARAMIDA CU GOLURI VERTICALE TIP G.V.P., M CUB PENTRU PERETI EXTERIORI		<b>57,94000</b>		
2	<b>CD04C</b> 02 ZIDARIE CARAM CU GOLURI VERTICALE GVP EXEC CU MORTAR M CUB M25-Z LA CT11 CU H<35M CARAM 290x240x138 MM		<b>5,64000</b>		
3	<b>CQ01A+[ 1 ]</b> 02 PERETI DESPARTITORI DIN PLACI DE GIPS CARTON, MONTANT SIMPLU, STRUCTURA METALICA, HMAX=2,75M DE 12,5	MP	<b>37,20000</b>		
<hr/> <p><i>Pereti despartitori din placi de gips-carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m de 12,5 mm grosime, intr-un strat (1+1)...Montant CW 100, distanta intre montanti 60 cm, grosime totala perete 125 mm Placa GK 12,5 mm Vata minerala 50 mm</i></p> <hr/>					
4	<b>CG16A</b> 02 PARDOSELI DIN GRESIE CERAMICA CU SUPRAFATA PLACILOR PANA LA 100 CMP INCLUSIV, S>16 MP	MP	<b>132,59000</b>		
<hr/> <p><i>Chit de etans.silicon tip durasil w 15 Placa cesarom glazur.simp. alb3 50x 25x 5 c. 1 s7813 Adeziv gresie si faianta DEROFIX C1</i></p> <hr/>					
5	<b>RPCQ09A</b> 02 LUMINATOARE IN PLANSEE:PLACI TIP S-NEVADA	MP	<b>6,98000</b>		
<hr/> <p><i>Caramizi sticla, placi tip rotalit sau nevada: ...luminatoare la plansee,cu placi tip s (nevada)</i></p> <hr/>					
6	<b>CG06XA</b> 91 PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAM.INCL.STRAT SUPDIN MORT.CIM.MI00T DE 3CM CU PLACI PATRATE/DREPTUN	MP	<b>138,65000</b>		

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
7	<b>RCSL02B</b>	<b>99</b> ASIM.- BALUSTRADA DIN INOX	M		<b>10,0000</b>
8	<b>CG35A</b>	<b>99</b> STRAT SUPORT PT PARD.,SAPA DE EGALIZARE GROSIME 10 CM,APLICATA MANUAL ASIM	MP		<b>132,59000</b>
9	<b>CD23A</b>	<b>02</b> TAVANE SUSPENDATE DIN GIPSCARTON PE SCHELET DE SUSTINERE METALIC Î PLACA RF DE 12,5 MM PT RF 30 GRD	MP		<b>161,51000</b>
10	<b>CK23A</b>	<b>02</b> FERESTRE DIN PVC, CU UN SINGUR CANAT FIX, AVAND SUPRAFATA TOCULUI PANA LA ÎMP	MP		<b>17,07000</b>
11	<b>CK33A+</b>	<b>02</b> USI DIN PVC, CU UN SINGUR CANAT, MONTATE CU DIBLURI DIN PLASTIC, ETAN <sup>a</sup> AREA ROSTURILOR CU SPUMA POLIU	MP		<b>8,93000</b>

-----  
*Usi din PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretana si cordon de silicon, având suprafata tocului:..până la 2,5 mp inclusiv;*

12	<b>CK45A+</b>	<b>02</b> USI DIN ALUMINIU, CU UN SINGUR CANAT MONTATE CU DIBLURI DIN PLASTIC, ETAN <sup>a</sup> AREA ROSTURILOR CU SNUR DE	MP		<b>8,00000</b>
13	<b>CK49B+</b>	<b>09</b> ASIM - USA ROTATIVA	MP		<b>4,00000</b>
14	<b>CF21A</b>	<b>02</b> SISTEM EXT. TERMOIZOLANT DE FATADA CU TERMOIZOLATIE DIN POLISTIREN EXPANDAT IN GROSIME DE 5 CM	MP		<b>106,29000</b>
15	<b>CF08A</b>	<b>02</b> GLET DE VAR CU ADAOS 100 KG IPSOS LA 1 MC VAR PASTA APLIC MAN PE TENC INT DRISC SAU SUPR ELEM DE BET	MP		<b>498,40000</b>
16	<b>CN02A+</b>	<b>02</b> VOPSITORII INTERIOARE CU VOPSEA DEKO VOPSEA LAVABILA PENTRU INTERIOR, APLICATE MANUAL VOPSEA LAVABIL	MP		<b>498,40000</b>

-----  
*Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual...Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete noi mai putin absorbante*

17	<b>RPCJ14A1</b>	<b>82</b> REPARATII TENCUIELI INT.LA RACORDUL PERETILOR CU PLACAJE,PLINTE DE 2CM GROSIME,IN 2 STRAT.7,5LAT.*	M		<b>18,00000</b>
18	<b>DA11XA</b>	<b>91</b> FUNDATIE DIN BETON DE CIMENT 10CM GR.LA TROTUARE ALEI PIET.,CICL.EXEC.PE UN STRAT NISIP 5CM DUPA PIL	MP		<b>117,29000</b>

Executant	GEO	Obiectiv	0008	Obiect	0001	Categ	003			
0		1		2	3	4	5 = 3 X 4			
19	ACD25B	99	EXEC.TENC.SCLIV.CU MORT.DE CIM. M-100 T,LA PERETI PRIN INT.CU SECT. DE 1,8-4 M SI ACOPERIRE 1-5 M	MP			452,90000			
-----										
<i>Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior sau exterior, la peretii canalelor...prin interior cu H 1,8-4 m si</i>										
<i>"acoperire 1-5 mm"</i>										
20	RPCH10C	99	PROFILAREA,GELUIREA,MONTAREA ELEM.DECORATIVE,APARENTE,LA:SCINDURA LA PERETI DE PRIDVOR SAU VERANDE	MP			9,66000			
-----										
<i>"Profilarea,geluirea,montarea elem.decorative,aparente,la:scindura la pereti de pridvor sau verande"</i>										
21	CO19A	99	ASIM - STRAT DE CARTON BITUMINAT SUB ZIDARIE	MP			22,19000			
22	IZA18C+	02	HIDROIZOLATIE BITUMINOASA EXTERIOARA IN STRAT GROS EXECUATA CU COMBIFLEX EL CU GR STRAT DE 4MM -PRES	MP			12,75000			
23	CF21A	02	SISTEM EXT. TERMOIZOLANT DE FATADA CU TERMOIZOLATIE DIN POLISTIREN EXPANDAT IN GROSIME DE 5 CM	MP			12,75000			
24	00102F02	02	TENCUIELI DECORAT SILICONICE "SILIKONPUTZ R15" MAN(GRUND SILICON+TENC)PE ZUGR VECHI HUMA,VAR,TAPETE	MP			115,95000			

**TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRARI:**

PROIECTANT

S.C. QUARTZ IMPEX S.R.L

# Formular F3

OBIECTIV: 00008 Extindere cladire sediu Primarie Chiajna

PROIECTANT: S.C. QUARTZ IMPEX S.R.L

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001 Lucrari de constructii si instalatii

Categoria de lucrari: 003 Arhitectura

Executant GEO Obiectiv 0008 Obi 0001 Cate 003

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
				a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)					
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	CD04A1	82 M CUB	57,94000						
ZIDARIE DE CARAMIDA CU GOLURI VERTICALE TIP G.V.P. , PENTRU PERETI EXTERIORI									
2	CD04C	02 M CUB	5,64000						
ZIDARIE CARAM CU GOLURI VERTICALE GVP EXEC CU MORT AR M25-Z LA CTII CU H<35M CARAM 290X240X138 MM									
3	CQ01A+[ 1 ]	02 MP	37,20000						
PERETI DESPARTITORI DIN PLACI DE GIPS CARTON, MONT ANT SIMPLU, STRUCTURA METALICA, HMAX=2,75M DE 12,5									
-----									
<i>Pereti despartitori din placi de gips-carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m de 12,5 mm grosime, intr-un strat (1+1)...Montant CW 100, distanta intre montanti 60 cm, grosime totala perete 125 mm Placa GK 12,5 mm Vata minerala 50 mm</i>									
-----									
4	CG16A	02 MP	132,59000						
PARDOSELI DIN GRESIE CERAMICA CU SUPRAFATA PLACILO R PANA LA 100 CMP INCLUSIV, S>16 MP									
-----									

Chit de etans.silicon tip durasil w 15

**Formular F3**

ExecutantGEO

Obiectiv0008

Obi0001

Cate003

---

**0**                    **1**                    **2**                    **3**                    **4**                    **5 = 3 X 4a**        **6 = 3 X 4b**        **7 = 3 X 4c**        **8 = 3 X 4d**        **9 = 3 X 4**

---

Placa cesarom glazur.simp. alb3    50x 25x 5 c. 1 s7813

Adeziv gresie si faianta DEKOFIX C1

---

**5**        **RPCQ09A**        02 **MP**                    **6,98000**

LUMINATOARE IN PLANSEE:PLACI TIP S-NEVADA

-----  
*Caramizi sticla, placi tip rotalit sau nevada: ...luminatoare la plansee,cu placi tip s (nevada)*

---

**6**        **CG06XA**        91 **MP**                    **138,65000**PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAM.INCL.STRAT SUP  
DIN MORT.CIM.M100T DE 3CM CU PLACI PATRATE/DREPTUN

---

**7**        **RCSL02B**        99 **M**                    **10,00000**

ASIM.- BALUSTRADA DIN INOX

---

**8**        **CG35A**        99 **MP**                    **132,59000**STRAT SUPORT PT PARD.,SAPA DE EGALIZARE GROSIME 10  
CM,APLICATA MANUAL ASIM

---

**9**        **CD23A**        02 **MP**                    **161,51000**TAVANE SUSPENDATE DIN GIPSCARTON PE SCHELET DE SUS  
TINERE METALIC 1 PLACA RF DE 12,5 MM PT RF 30 GRD

---

**10**        **CK23A**        02 **MP**                    **17,07000**FERESTRE DIN PVC, CU UN SINGUR CANAT FIX, AVAND S  
UPRAFATA TOCULUI PANA LA LMP

---

**11**        **CK33A+**        02 **MP**                    **8,93000**USI DIN PVC, CU UN SINGUR CANAT, MONTATE CU DIBLUR  
I DIN PLASTIC, ETAN\*AREA ROSTURILOR CU SPUMA POLIU-----  
*Usi din PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretana si cordon de silicon, având suprafata tocului: ...până la 2,5 mp inclusiv;*

---

**12**        **CK45A+**        02 **MP**                    **8,00000**USI DIN ALUMINIU, CU UN SINGUR CANAT MONTATE CU DI  
BLURI DIN PLASTIC, ETAN\*AREA ROSTURILOR CU SNUR DE

**Formular F3**

Executant GEO Obiectiv 0008 Obi 0001 Cate 003

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
13	<b>CK49B+</b>	09	<b>MP</b>						<b>4,00000</b>
ASIM - USA ROTATIVA									
14	<b>CF21A</b>	02	<b>MP</b>						<b>106,29000</b>
SISTEM EXT. TERMOIZOLANT DE FATADA CU TERMOIZOLATI E DIN POLISTIREN EXPANDAT IN GROSIME DE 5 CM									
15	<b>CF08A</b>	02	<b>MP</b>						<b>498,40000</b>
GLET DE VAR CU ADAOS 100 KG IPSOS LA 1 MC VAR PAST A APLIC MAN PE TENC INT DRISC SAU SUPR ELEM DE BET									
16	<b>CN02A+</b>	02	<b>MP</b>						<b>498,40000</b>
VOPSITORII INTERIOARE CU VOPSEA DEKO VOPSEA LAVABI LA PENTRU INTERIOR, APLICATE MANUAL VOPSEA LAVABIL									

-----  
 Vopsitorii interioare cu vopsea DEKO Vopsea Lavabila pentru interior, aplicate manual...Vopsea Lavabila pentru interior (stratul 1 diluat cu 10% apa si stratul 2, nediluat), aplicate pe suprafete noi mai putin absorbante

17	<b>RPCJ14A1</b>	82	<b>M</b>						<b>18,00000</b>
REPARATII TENCUIELI INT.LA RACORDUL PERETILOR CU P LACAJE,PLINTE DE 2CM GROSIME,IN 2 STRAT.7,5LAT.*									
18	<b>DA11XA</b>	91	<b>MP</b>						<b>117,29000</b>
FUNDATIE DIN BETON DE CIMENT 10CM GR.LA TROTUARE A LEI PIET.,CICL.EXEC.PE UN STRAT NISIP 5CM DUPA PIL									
19	<b>ACD25B</b>	99	<b>MP</b>						<b>452,90000</b>
EXEC.TENC.SCLIV.CU MORT.DE CIM. M-100 T,LA PERETI PRIN INT.CU SECT. DE 1,8-4 M SI ACOPERIRE 1-5 M									

-----  
 Executarea tencuielilor sclivisite cu mortar de ciment M-100 T, prin interior sau exterior, la peretii canalelor...prin interior cu H 1,8-4 m si

"acoperire 1-5 mm "

20	<b>RPCH10C</b>	99	<b>MP</b>						<b>9,66000</b>
PROFILAREA,GELUIREA,MONTAREA ELEM.DECORATIVE,APARE NTE,LA:SCINDURA LA PERETI DE PRIDVOR SAU VERANDE									

-----  
 "Profilarea,geluirea,montarea elem.decorative,aparente,la:scindura la pereti de pridvor sau verande "





**Formular F3**

Executant GEO    Obiectiv 0008    Obi 0001    Cate 003

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
21	CO19A	99	MP	22,19000					
ASIM - STRAT DE CARTON BITUMINAT SUB ZIDARIE									
22	IZA18C+	02	MP	12,75000					
HIDROIZOLATIE BITUMINOASA EXTERIOARA IN STRAT GROS EXECUATA CU COMBIFLEX EL CU GR STRAT DE 4MM -PRES									
23	CF21A	02	MP	12,75000					
SISTEM EXT. TERMOIZOLANT DE FATADA CU TERMOIZOLATI E DIN POLISTIREN EXPANDAT IN GROSIME DE 5 CM									
24	00102F02	02	MP	115,95000					
TENCUIELI DECORAT SILICONICE "SILIKONPUTZ R15" MAN (GRUND SILICON+TENC)PE ZUGR VECHI HUMA,VAR,TAPETE									

**TOTAL A:**

PROIECTANT  
S.C. QUARTZ IMPEX S.R.L

Executant GEO SC.QUARTZ IMPEX S.R.L.  
Obiectiv 0008 Extindere cladire sediu  
Obiect Primarie Chiajna  
0001 Lucrari de constructii si  
instalatii

Categorie 003

Arhitectura

[ ron ]

## Recapitulatie

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	M	m	U	t	T
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Impozit manopera	%				
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To			
Profit	Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo =	To+Io+Po			

PROIECTANT  
S.C. QUARTZ IMPEX S.R.L

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

UAT CHIAJNA

Lucrarea:00008 Extindere cladire sediu Primarie Chiajna

Obiectul:0001 Lucrari de constructii si instalatii

Categoria de lucrari:004 Inst. Sanitare

*Formular C4*

**LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI**

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Total
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
1	<b>SB16C1</b> 82 TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE, MONT.APARENT IN M HISA, INGRUP.PAMINT, SUSPEND.PLANSEU, CU D= 50MM		30,0000		
2	<b>SB16E1</b> 82 TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT.CANALIZARE, MONT.APARENT IN M NISA, INGRUP.PAMINT, SUSPEND.PLANSEU, CU D=110 MM		30,0000		
3	<b>RPSB41A</b> 99 MONTAREA SIFONULUI DE PARDOSEALA DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL IESIRII DE 50 MM	BUCATA	2,0000		
4	<b>SA14C</b> 99 TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE, PP, PP-R, SIMILAR), SUDURA PRIN POLIFUZIUNE, CONSTRUCTII IND, D=25MM	M	40,0000		
5	<b>SA44C1</b> 82 BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GAZE, MONT.PRIN IMPUSCARE, COND.AVIND D= 1/2 TOLI	BUCATA	60,0000		
6	<b>SC07E1</b> 82 LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR, MONTAT PE PIEDESTAL	BUCATA	6,0000		
7	<b>SD04A</b> 99 BATERIE AMESTECATOARE STATIVA PT. LAVOAR SAU SPALATOR, INDIFERENT MODUL DE INCHIDERE, D=1/2"	BUCATA	6,0000		
8	<b>SD05A1</b> 82 ROBINET PENTRU LAVOAR TIP..., AVIND DIAMETRUL DE 1/2 TOLI	BUCATA	12,0000		
9	<b>SC19A1</b> 82 SIFON DIN BACHELITA PENTRU LAVOAR DE PORTELAN SANITAR	BUCATA	6,0000		
10	<b>SC17XA</b> 91 OGLINDA SANITARA DIN SEMICRISTAL MONTATA PE PERETE	BUCATA	6,0000		
11	<b>SC25A1</b> 82 ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP	BUCATA	6,0000		
12	<b>SE59A</b> 99 USCATOR DE MIINI SAU DISTRIBUTOR AUTOMAT DE SAPUN LICHID, PE PERETE DIN ZIDARIE	BUCATA	6,0000		
13	<b>SC15XA</b> 91 PORTPROSOP MONTAT PE PERETE	BUCATA	6,0000		
14	<b>SE59A</b> 99 USCATOR DE MIINI SAU DISTRIBUTOR AUTOMAT DE SAPUN LICHID, PE PERETE DIN ZIDARIE	BUCATA	6,0000		
15	<b>SC11XB</b> 91 VAS PT.CLOSET DIN SEMIPORT. SAU PORTELAN SANIT.CU REZERV.APA, MONT.DIBLURI LEMN TEAVA SPAL.PVC USOR	BUCATA	6,0000		



<i>Executant</i>	<i>GEO</i>	<i>Obiectiv0008</i>	<i>Obiect0001</i>	<i>Categ004</i>				<i>Formular C4</i>
<b>0</b>			<b>1</b>		<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = 3 X 4</b>
16	<b>SD09XA</b>	<b>91</b>	ROBINET DE REGLAJ, DREPT SAU COLTAR, AVIND DIAM. DE BUCATA 3/8" - 1/2"					<b>6,00000</b>
17	<b>SC30A5</b>	<b>82</b>	SUPORT PT HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE) DIN TABLA BUCATA DECAPATA TDA					<b>6,00000</b>
18	<b>SE02XA</b>	<b>91</b>	SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A CONDUCTELOR DIN PVC TIP GREU (G) SAU MEDIU (M)		M			<b>60,00000</b>
<b>TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRARI:</b>								

PROIECTANT  
S.C. QUARTZ IMPEX S.R.L

# Formular F3

OBIECTIV: 00008 Extindere cladire sediu Primarie Chiajna

PROIECTANT: S.C. QUARTZ IMPEX S.R.L

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001 Lucrari de constructii si instalatii

Categoria de lucrari: 004 Inst. Sanitare

Executant GEO Obiectiv0008 Obi0001 Cate004

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	SB16C1	82 M	30,0000						
TEAVA PVC-U NEPLASTIF. PT.CANALIZARE,MONT.APARENT IN HISA,INGROP.PAMINT,SUSPEND.PLANSEU,CU D= 50MM									
2	SB16E1	82 M	30,0000						
TEAVA PVC-U NEPLASTIF.PT.CANALIZARE,MONT.APARENT I N NISA,INGROP.PAMINT,SUSPEND.PLANSEU,CU D=110 MM									
3	RPSB41A	99 BUCATA	2,00000						
MONTAREA SIFONULUI DE PARDOSEALA DIN POLIPROPILENA , AVIND DIAMETRUL IESIRII DE 50 MM									
4	SA14C	99 M	40,00000						
TEAVA DIN MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUD URA PRIN POLIFUZIUNE,CONSTRUCTII IND, D=25MM									
5	SA44C1	82 BUCATA	60,00000						
BRATARA PT:FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GA ZE,MONT.PRIN IMPUSCARE,COND.AVIND D= 1/2 TOLI									
6	SC07E1	82 BUCATA	6,00000						
LAVOAR DIN PORTELAN SANITAR,MONTAT PE PIEDESTAL									
7	SD04A	99 BUCATA	6,00000						
BATERIE AMESTECATOARE STATIVA PT. LAVOAR SAU SPALA TOR,INDIFERENT MODUL DE INCHIDERE,D=1/2"									

**Formular F3**

ExecutantGEO

Obiectiv0008

Obi0001

Cate004

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
8	SD05A1	82	BUCATA	12,00000					
ROBINET PENTRU LAVOAR TIP... ,AVIND DIAMETRUL DE 1/ 2 TOLI									
9	SC19A1	82	BUCATA	6,00000					
SIFON DIN BACHELITA PENTRU LAVOAR DE PORTELAN SANI TAR									
10	SC17XA	91	BUCATA	6,00000					
OGLINDA SANITARA DIN SEMICRISTAL MONTATA PE PERETE									
11	SC25A1	82	BUCATA	6,00000					
ETAJERA DIN PORTELAN SANITAR TIP									
12	SE59A	99	BUCATA	6,00000					
USCATOR DE MIINI SAU DISTRIBUTOR AUTOMAT DE SAPUN LICHID,PE PERETE DIN ZIDARIE									
13	SC15XA	91	BUCATA	6,00000					
PORTPROSOP MONTAT PE PERETE									
14	SE59A	99	BUCATA	6,00000					
USCATOR DE MIINI SAU DISTRIBUTOR AUTOMAT DE SAPUN LICHID,PE PERETE DIN ZIDARIE									
15	SC11XB	91	BUCATA	6,00000					
VAS PT.CLOSET DIN SEMIPOINT. SAU PORTELAN SANIT.CU REZERV.APA,MONT.DIBLURI LEMN TEAVA SPAL.PVC USOR									
16	SD09XA	91	BUCATA	6,00000					
ROBINET DE REGLAJ, DREPT SAU COLTAR, AVIND DIAM. DE 3/8" - 1/2"									
17	SC30A5	82	BUCATA	6,00000					
SUPORT PT HIRTIE CALITATEA 1 (PORTHIRTIE) DIN TABL A DECAPATA TDA									
18	SE02XA	91	M	60,00000					
SPALAREA SI DAREA IN FUNCTIUNE A CONDUCTELOR DIN PVC TIP GREU (G) SAU MEDIU (M)									



**Formular F3**

	<i>Executant</i> GEO	<i>Obiectiv</i> 0008	<i>Obi</i> 0001	<i>Cate</i> 004					
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = 3 X 4a</b>	<b>6 = 3 X 4b</b>	<b>7 = 3 X 4c</b>	<b>8 = 3 X 4d</b>	<b>9 = 3 X 4</b>
<b>TOTAL A:</b>									

PROIECTANT  
S.C. QUARTZ IMPEX S.R.L

Executant GEO SC.QUARTZ IMPEX S.R.L.  
Obiectiv 0008 Extindere cladire sediu  
Obiect Primarie Chiajna  
0001 Lucrari de constructii si  
instalatii

Categorie 004

Inst. Sanitare

[ ron ]

## Recapitulatie

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	M	m	U	t	T
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Impozit manopera		%			
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To			
Profit	Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo =	To+Io+Po			

PROIECTANT  
S.C. QUARTZ IMPEX S.R.L



PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)

UAT CHIAJNA

Lucrarea:00008 Extindere cladire sediu Primarie Chiajna

Obiectul:0001 Lucrari de constructii si instalatii

Categoria de lucrari:005 Inst. Electrice

*Formular C4*

**LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI**

Nr. crt.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Total
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4
	Simbol	Denumirea capitolului de lucrari			
1	EF01A	99 TABLOU EL.PE SCHELET METALIC, CU MASCA, MONTAT APARENT SAU IN NISA, CU SUPRAFATA PANA LA 0,30 MP	BUCATA	1,00000	
2	EA16C1	82 DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII -NBU PG 16	BUCATA	5,00000	
3	RPEA14B2	82 INLOCUIRE DOZA RAMIFICATIE TIP IP INTERCALATA PE TUB BUCATA DE DIAMETRUL 29 MM		15,00000	
4	EC05B1	82 CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 MMP.*	M	100,00000	
5	EC05B1	82 CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 MMP.*	M	150,00000	
6	ED01XA	91 MONTAREA APARATELOR MONOFAZATE INTRERUPATOR, COMUTATOR, PRIZA, BUTON, INGROPAT (INCLUSIV DOZA)	BUCATA	10,00000	
7	EE08A	99 ARMATURA DE ILUM.IMPERMEABILA SAU ETANSA, CU GLOB DE BUCATA STICLA, MONT.PE DIBLURI DIN MAT PLASTIC		8,00000	
8	EE12E	99 CORP DE ILUM.PT.LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE, PT.3 SAU 4 LAMPI, MONT.PE DIBLURI DIN MAT.PLASTIC	BUCATA	12,00000	
9	EA03A2	82 TUB IZOLANT DE PROT.ETANS.IPE-PVC MONT.PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE,TUBUL CU D=20MM	M	120,00000	
10	IB02A1#	09 ASIM - APARAT DE AER CONDITIONAT 12000 BTU	BUCATA	3,00000	



---

<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = 3 X 4</b>
----------	----------	----------	----------	----------	------------------

---

**TOTAL GENERAL DEVIZ PE CATEGORIA DE LUCRARI:**

**PROIECTANT**

**S.C. QUARTZ IMPEX S.R.L**

# Formular F3

OBIECTIV: 00008 Extindere cladire sediu Primarie Chiajna

PROIECTANT: S.C. QUARTZ IMPEX S.R.L

## LISTA cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: 0001 Lucrari de constructii si instalatii

Categoria de lucrari: 005 Inst. Electrice

Executant GEO Obiectiv 0008 Obi 0001 Cate 005

Nr. crt.	Capitolul de lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii	U. M.	Cantitatea	Pretul unitar	Materiale	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
				a) materiale b) manopera c) utilaj d) transport Total(a+b+c+d)					
SECTIUNE TEHNICA				SECTIUNE FINANCIARA					
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
1	EF01A	99 BUCATA	1,00000						
TABLOU EL.PE SCHELET METALIC, CU MASCA, MONTAT APA RENT SAU IN NISA, CU SUPRAFATA PANA LA 0,30 MP									
2	EA16C1	82 BUCATA	5,00000						
DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII - NBU PG 16									
3	RPEA14B2	82 BUCATA	15,00000						
INLOCUIRE DOZA RAMIFICATIE TIP IP INTERCALATA PE T UB DE DIAMETRUL 29 MM									
4	EC05B1	82 M	100,00000						
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 MMP.*									
5	EC05B1	82 M	150,00000						
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL PT RACORD M OTOARE TABLOURI APARATE CONDUCTE 25 SAU 35 MMP.*									
6	ED01XA	91 BUCATA	10,00000						
MONTAREA APARATELOR MONOFAZATE INTRERUPATOR,COMUTA TOR,PRIZA,BUTON, INGROPAT (INCLUSIV DOZA)									

**Formular F3**

Executant GEO    Obiectiv 0008    Obi 0001    Cate 005

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4a	6 = 3 X 4b	7 = 3 X 4c	8 = 3 X 4d	9 = 3 X 4
7	<b>EE08A</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>8,00000</b>					
ARMATURA DE ILUM.IMPERMEABILA SAU ETANSA, CU GLOB DE STICLA, MONT.PE DIBLURI DIN MAT PLASTIC									
8	<b>EE12E</b>	99	<b>BUCATA</b>	<b>12,00000</b>					
CORP DE ILUM.PT.LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE, PT.3 SAU 4 LAMPI, MONT.PE DIBLURI DIN MAT.PLASTIC									
9	<b>EA03A2</b>	82	<b>M</b>	<b>120,00000</b>					
TUB IZOLANT DE PROT.ETANS.IPE-PVC MONT.PE CONSOLE FIXATE DIRECT IN PERETE,TUBUL CU D=20MM									
10	<b>IB02A1#</b>	09	<b>BUCATA</b>	<b>3,00000</b>					
ASIM - APARAT DE AER CONDITIONAT 12000 BTU									

**TOTAL A:**

PROIECTANT  
S.C. QUARTZ IMPEX S.R.L

Executant GEO SC.QUARTZ IMPEX S.R.L.  
Obiectiv 0008 Extindere cladire sediu  
Obiect Primarie Chiajna  
0001 Lucrari de constructii si  
instalatii

Categorie 005

Inst. Electric

[ ron ]

## Recapitulatie

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
	M	m	U	t	T
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Impozit manopera		%			
	Mo	mo	Uo	to	To
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte	Io =	% x To			
Profit	Po =	% x (To+Io)			
TOTAL GENERAL pe categorii	Vo =	To+Io+Po			

PROIECTANT  
S.C. QUARTZ IMPEX S.R.L

Lucrarea:00008 Extindere cladire sediu Primarie Chiajna

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE**

Nr. crt.	Cod Denumire material	U/M	Consumurile cf. proiect	Pretul unitar	Valoarea (exclusiv TVA)	Furnizorul	Greutatea (tone)
0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
1	0010003	M	48,360				0,000
	BANDA DE ETANSARE 50MM						
2	0010006	M	55,800				0,000
	BANDA DE PROTECTIE						
3	0010008	BUCATA	66,960				0,000
	DIBLU DN6 CU SURUB AUTOFILETANT						
4	0010014	KG	18,600				0,000
	PASTA DE IMBINARE						
5	0010041	BUCATA	967,200				0,000
	SURUB AUTOFILETANT 5 X 25 MM						
6	0010045	MP	75,888				0,000
	PLACA GK 12,5 HIDROFUGATA						
7	0010075	BUCATA	118,510				0,000
	CALE PORTANTE SI DISTANTIERE						
8	0010084	MP	17,070				0,000
	FEREASTRA PVC OCHIURI FIXE 80X120 CM						
9	0011250	KG	29,904				0,000
	AMORSA DEKO						
10	0011251	KG	323,960				0,000
	DEKO VOPSEA LAVABILA PENTRU INTERIOR						
11	001234	%					0,000
	MATERIAL MARUNT						
12	0012680	LITRU	4,232				0,000
	SILICON DE ETANSARE						
13	001C	LITRU	66,937				0,000
	HIDROIZOLATIE BITUMINOASA COMBIFLEX EL						
14	0020101	LEI	16,650				0,000
	MATERIAL MARUNT						
15	2000030	KG	63,499				0,063
	OTEL BETON PROFIL NETED OB37 STAS 438 D= 6MM						



0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
16	2000470	KG	606,000				0,606
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D= 8MM						
17	2000573	KG	5822,650				5,822
	OTEL BETON PROFIL PERIODIC PC 52 S 438 D=16MM						
18	2001260	MP	92,920				0,000
	POLISTIREN EXTRUDAT RUGOS XPS SOCLU BAUMIT 120X65X2CM						
19	2010170	M CUB	3,795				0,000
	LEMN ECARISAT DE RASINOASE 28-36MM L=3-3.5M						
20	2100270	KG	6,980				0,007
	CIMENT PORTLAND ALB TIP 2 70% ALB PA 35 SACI S 7055						
21	2100373	KG	675,580				0,675
	CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 VRAC S 1500						
22	2100385	KG	2417,346				2,441
	CIMENT DE FURNAL CU ADAOSURI F 25 SACI S 1500						
23	2100402	KG	1792,411				1,810
	CIMENT METALURGIC CU ADAOSURI M 30 SACI S 1500						
24	2100713	M CUB	0,674				0,944
	VAR PASTA PT CONSTRUCTII TIP 2						
25	2100737	KG	2,990				0,002
	VAR HIDRATAT PULB.PT CONST. TIP 1 SACI S 9201						
26	2100830	KG	73,502				0,074
	IPSOS PT CONSTRUCTII TIP A SACI S 545/1						
27	2100880	KG	156,199				0,156
	FILER DE CALCAR TIP 1 SACI S 539						
28	2100945	M CUB	29,355				72,213
	BETON DE CIMENT B 150-BC10 STAS 3622						
29	2100969	M CUB	52,416				131,564
	BETON DE CIMENT B 250-BC20 STAS 3622						
30	2100971	M CUB	17,640				44,452
	BETON DE CIMENT B 300-BC22,5 STAS 3622						
31	2101131	KG	952,320				0,952
	MORTAR ADEZIV PT PLACI TERMOIZOL.						
32	2101133	M CUB	0,789				1,784
	MORTAR DE ZIDARIE M 25 NISIP S 1030						

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
33	2101406	KG	207,975				0,210
	CIMENT ALB						
34	2101468	KG	1,000				0,001
	IPSOS						
35	2101509	M CUB	14,039				33,976
	MORTAR DE CIMENT M100-T						
36	2200393	M CUB	20,976				35,659
	BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM						
37	2200408	M CUB	14,309				24,325
	BALAST SORTAT NESPALAT DE RIU 0-30 MM						
38	2200513	M CUB	4,206				5,678
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM						
39	2200525	M CUB	7,292				9,844
	NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-7,0 MM						
40	2200575	M CUB	4,780				6,453
	NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 0,0-3,0 MM						
41	2200642	M CUB	3,186				4,302
	NISIP SORTAT SPALAT DE RIU SI LACURI 3,0-7,0 MM						
42	2205939	M CUB	9,265				12,508
	NISIP						
43	2206220	M CUB	5,130				6,925
	NISIP SORTAT NESPALAT						
44	2300739	BUCATA	6315,460				19,451
	CARAM.PLINE M 50 CAL.1 C1 240X115X63 S457						
45	2300741	BUCATA	18946,380				56,839
	CARAM.PLINE M 50 CAL.1 C1 240X115X63 VRAC S457						
46	2301604	BUCATA	513,240				7,134
	CARAM.GOLURI VERT.M 50 CAL.A C1 290X240X138 S5185						
47	2404420	MP	136,567				1,420
	PLACI CESAROM GLAZUR.SIMP. ALB3 50X 25X 5 C. 1 S7813						
48	2422197	MP	142,809				2,507
	PLACI GRESIE GLZ.NETEDE ALB S 50X 50X 6 C1 LIPIT						
49	2442252	BUCATA	6,060				0,084
	LAVOAR PORTELAN F SPATAR L 2-600MM ALB C2 S 1540						





0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
50	<b>2442757</b>	BUCATA	<b>6,060</b>				0,072
	VAS CLOSET	COL2-A	PORTELAN ALB	C. 1 S 2066			
51	<b>2451485</b>	BUCATA	<b>6,060</b>				0,008
	ETAJERE PORTELAN TIP E2.30		ALB	C.1 NI 716			
52	<b>2452958</b>	BUCATA	<b>6,000</b>				0,105
	REZERVOR WC R 2	SEMIINALTIME	ALB	C.1 S 9441			
53	<b>2453823</b>	BUCATA	<b>6,060</b>				0,051
	PIEDESTAL LAVOAR P1	PORTELAN	ALB	C. 1 NI 806			
54	<b>2506088</b>	BUCATA	<b>6,060</b>				0,000
	OGLINDA PATRATA CROMATA						
55	<b>2506747</b>	BUCATA	<b>174,500</b>				0,378
	PLACI TIP S (NEVADA MONOCONCAVA)	STAS 2863/2					
56	<b>2600036</b>	KG	<b>318,719</b>				0,350
	BITUM PT.MAT.+LUCR.HIDROIZOLATII TIP H 68/75			S7064			
57	<b>2601626</b>	MP	<b>22,633</b>				0,017
	CART BIT FARA STR ACOP (BLANC)	CI400 100CMX20M S 138					
58	<b>2603301</b>	MP	<b>169,585</b>				0,093
	PLACI DIN POLISTIREN CELULAR OBISNUIT DE 24 MM GROS						
59	<b>2607577</b>	MP	<b>169,585</b>				0,678
	PLACA VATA MIN IZOL. GEN TIP G 80 1200X 600X50 S5838/5						
60	<b>2800328</b>	MP	<b>136,567</b>				0,000
	PAVELE PREF. BETON TIP HOLAND 8 CM GROS						
61	<b>2900773</b>	M CUB	<b>0,228</b>				0,183
	LEMN ROT CONS RUR COJ FAG L MIN 1M D SUB MIN 9CM S4342						
62	<b>2903244</b>	M CUB	<b>4,360</b>				2,180
	SCINDURI DE RASINOASE DE 24 MM						
63	<b>2903995</b>	M CUB	<b>0,182</b>				0,091
	SCIND RASIN LUNGA TIV CLS D GR=24MM L=4,00M S 942						
64	<b>2904406</b>	M CUB	<b>0,202</b>				0,101
	DULAP RASINOS TIVIT CLS A GR=48MM L=3,50M S 942						
65	<b>2915091</b>	M CUB	<b>0,260</b>				0,208
	SCIND FAG SCURTA TIVITA CLS C GR=25MM LUNG=1,50M S 8689						
66	<b>2917673</b>	M CUB	<b>0,646</b>				0,516
	DULAP FAG LUNG TIVIT CLS C GR=50MM LUNG=2,00M S 8689						

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
67	<b>2918782</b>	M CUB	<b>2,261</b>				1,808
		RIGLE FAG NEABURITE CL.A G 80/80-90/90MM L=1,80-2,50M					
68	<b>2928359</b>	MP	<b>0,069</b>				0,001
		PANOU DE COFRAJ TIP P FAG G 15MM REZIST UMEZEALA					
69	<b>2928361</b>	MP	<b>30,375</b>				0,455
		PANOU COFRAJ ASTEREALA SCIND. RAS.SCURTE SUBSCURTE					
70	<b>2948050</b>	BUCATA	<b>16,920</b>				0,008
		GHERMELE CARBOLINIZATE					
71	<b>2950716</b>	BUCATA	<b>347,020</b>				0,017
		DIBLU DIN LEMN					
72	<b>3336395</b>	KG	<b>7,200</b>				0,007
		TEVI PLUMB MARCA PB99,96 PRESIUNE 21X 4 S 671					
73	<b>3355511</b>	M	<b>1,500</b>				0,003
		TEAVA DIN PB DE PRESIUNE 18 X 4 MM					
74	<b>3504113</b>	MP	<b>75,888</b>				0,000
		LAMBRIU HDF 25X150X1,6 CM, CULOARE J40 STEJAR NATUR					
75	<b>3642287</b>	KG	<b>49,950</b>				0,049
		TABLA ZINCATA S2028 0,50X 650X1000 OL32-1N CAL.1					
76	<b>3642598</b>	KG	<b>26,536</b>				0,026
		TABLA ZINCATA S2028 0,50X 800X2000 OL32-1N CAL.1					
77	<b>364608A</b>	MP	<b>185,736</b>				0,000
		PANOURI TB.PROFIL.LONG LINDAB PROF.LLP 20 L=6M L=1000MM					
78	<b>3700390</b>	KG	<b>8,158</b>				0,008
		BANDA DIN OTEL LAM.CALD S908 3 X 30 OL37-1N					
79	<b>3803128</b>	KG	<b>63,650</b>				0,063
		SARMA MOALE OBISNUITA D= 1,12 OL32 S 889					
80	<b>3803142</b>	KG	<b>0,390</b>				0,000
		SARMA MOALE OBISNUITA D= 1,25 OL32 S 889					
81	<b>3805671</b>	KG	<b>5,559</b>				0,005
		SARMA DE OTEL MOALE ZINCATA D=3MM					
82	<b>4117801</b>	BUCATA	<b>30,000</b>				0,008
		COTURI PANTZER FONTA FILET PT.TUB IPE DN. 21 MM					
83	<b>4201133</b>	BUCATA	<b>6,000</b>				0,001
		PORTHARTIE DIN TABLA DECAPATA					

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
84	<b>4201183</b>	BUCATA	<b>6,000</b>				0,004
		PORTPROSOP ALAMA CU DOUA BRATE DE PERETE TIP U 450MM					
85	<b>4201406</b>	BUCATA	<b>6,000</b>				0,018
		BATERIE AMEST.BAIE ALAMA 1/2" FLEXIB.STEA+MANETA S8732					
86	<b>4202101</b>	BUCATA	<b>6,000</b>				0,001
		ROBINET SIMPLU SERV. CROMAT 3/8" GARN.FIXA S4124					
87	<b>4202216</b>	BUCATA	<b>12,000</b>				0,003
		ROBINET SIMPLU SERV. CROMAT 1/2" GARN.DET. C501I S4124					
88	<b>4203117</b>	BUCATA	<b>6,000</b>				0,005
		SIFON PLUMB PT.SPALATOR P 50					
89	<b>4203179</b>	BUCATA	<b>6,000</b>				0,004
		VENTIL SCURGERE LAVOAR,BIDEU 1 1/4" FARA RAC. S 411					
90	<b>4204068</b>	BUCATA	<b>60,000</b>				0,006
		BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1/2"					
91	<b>4204812</b>	BUCATA	<b>6,000</b>				0,052
		ROBINET COLTAR, DN=3/8"					
92	<b>4204836</b>	BUCATA	<b>6,000</b>				0,001
		ROBINET CU VENTIL SI PLUTITOR, DN=3/8"					
93	<b>4205189</b>	BUCATA	<b>6,000</b>				0,000
		TRAGATOR PENTRU REZERVOR DE WC					
94	<b>4501129</b>	BUCATA	<b>12,000</b>				0,000
		RACORD ALAMA TURNATA FILET EX T.D 1/2 TOLI (ARM.NEFER.)					
95	<b>4802468</b>	M	<b>102,000</b>				0,038
		CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 2X 1,5 U S 8778					
96	<b>4802602</b>	M	<b>153,000</b>				0,071
		CABLU ENERGIE CYABY 0,6/ 1KV 3X 2,5 U S 8778					
97	<b>5102621</b>	BUCATA	<b>12,036</b>				0,047
		CORP IL.FL.FIA -01 420 220V 4X 20W CS					
98	<b>5105403</b>	BUCATA	<b>8,080</b>				0,078
		CORP IL.FL.ANTIEX.EX.I CFS -02-120P 220V 1X 20W CS					
99	<b>5500665</b>	BUCATA	<b>10,200</b>				0,020
		INTRERUPATOR AUTOMAT SCARA					
100	<b>5500706</b>	BUCATA	<b>10,200</b>				0,000
		BUTON LUMINA SIMBOL 0184 10 A ,250 V					

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
101	<b>5519173</b>	BUCATA	<b>10,200</b>				0,006
		INTRERUPTOR PACHET BIPOLAR		SIMBOL 0520 25A ROTATIV			
102	<b>5520366</b>	BUCATA	<b>10,200</b>				0,000
		COMUTATOR CUMPANA ST.SIMBOL		0176 10 A ;250 V			
103	<b>5536169</b>	BUCATA	<b>10,200</b>				0,000
		PRIZA MONOBLOC SUB TENCUIALA		250/10A COD 160			
104	<b>5819987</b>	BUCATA	<b>240,000</b>				0,002
		SURUB CAP HEXAGONAL GROSOLAN M		6X 30 GR. 4.8 S 920			
105	<b>5829126</b>	BUCATA	<b>102,420</b>				0,001
		SURUB CAP INECAT CRESTAT SPREC.M		6X 30 GR. 4.8 S 2571			
106	<b>5836777</b>	BUCATA	<b>10,000</b>				0,000
		SURUB CU CAP INECAT CRESTAT		L 3 X 40 F1 S 1452			
107	<b>5836935</b>	BUCATA	<b>12,000</b>				0,000
		SURUB CU CAP INECAT CRESTAT		L 4 X 30 F1 S 1452			
108	<b>5837161</b>	BUCATA	<b>12,000</b>				0,000
		SURUB CU CAP INECAT CRESTAT		L 5 X 50 F1 S 1452			
109	<b>5838610</b>	BUCATA	<b>646,040</b>				0,058
		SURUB CU CAP PATRAT PT. LEMN		L 12 X 100 F1 S 1455			
110	<b>5838775</b>	BUCATA	<b>323,020</b>				0,080
		SURUB CU CAP PATRAT PT. LEMN		L 16 X 200 F1 S 1455			
111	<b>5840405</b>	BUCATA	<b>300,000</b>				0,003
		PIULITE HEXAG.GROSOLANE		A M 6 GR. 5 S 922			
112	<b>5841045</b>	BUCATA	<b>646,040</b>				0,012
		PIULITE PATRATE		M 12 GR. 6 S 926			
113	<b>5841069</b>	BUCATA	<b>323,020</b>				0,009
		PIULITE PATRATE		M 16 GR. 6 S 926			
114	<b>5883067</b>	KG	<b>22,288</b>				0,025
		SAIBA PLATA PENTRU LEMN A		M 14 OL34 S 7565			
115	<b>5883263</b>	KG	<b>21,157</b>				0,024
		SAIBA PLATA PENTRU LEMN B		M 20 OL34 S 7565			
116	<b>5886942</b>	KG	<b>58,578</b>				0,067
		CUIE CU CAP CONIC		TIP A1 3 X 70 OL34 S 2111			
117	<b>5893464</b>	BUCATA	<b>60,000</b>				0,001
		BOLT DE IMPUSCAT					

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
118	5893646	KG	19,381				0,022
	CUIE						
119	5893787	KG	1,150				0,001
	CUIE PENTRU CONSTRUCTII						
120	5904770	KG	3,346				0,003
	ALIAJ DE LIPIT STANIU-PLUMB LP30						
121	6001472	BUCATA	68,217				0,001
	HARTIE SLEF.USC.CU EN FOI 23X30 GR 6			S1581			
122	6001616	BUCATA	54,000				0,001
	HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 6			S1581			
123	6001666	BUCATA	4,830				0,000
	HARTIE SLEF.USC.STICLA FOI 23X30 GR 25			S1581			
124	6001965	BUCATA	6,000				0,000
	PINZA PT.SLEF.USC.CAR.SIL.NEA.23X30 GR 40 FOI			S1582			
125	6101349	KG	0,300				0,000
	CHIT DE CUTIT GRI 1522 C 891-1 STAS 6592-62						
126	6101572	KG	12,034				0,013
	SPUMA POLIURETANICA						
127	6102815	KG	4,216				0,004
	CHIT SILICONIC						
128	6102816	KG	172,367				0,189
	CHIT DE ETANS. SILICON TIP DURASIL W 15						
129	6108945	KG	1,345				0,001
	ULEI DE IN SICATIVAT U.001-13 STAS 16-80						
130	6109925	KG	2,567				0,002
	ARACET DP 50 MICH NI 1345-64						
131	6110467	KG	1,326				0,001
	CODEZ 100 ADEZIV NII 4721-76						
132	6110510	KG	0,360				0,000
	ADEZIV PTR LIPIT P.V.C.						
133	6111679	KG	13,865				0,000
	COLORANTI						
134	6200573	LITRU	5,460				0,005
	BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176						

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
135	6200585	KG	2,250				0,002
	BENZINA AUTO NEETILATA TIP CO/R 75 NORMALA S 176						
136	6200975	KG	2,962				0,003
	COMBUSTIBIL LICHID USOR TIP 1 STAS 54						
137	6201084	KG	48,600				0,056
	ULEI EMULSIONABIL PT.DECOFRARE BETOANE S11382						
138	6202741	KWH	17,070				0,000
	ENERGIE ELECTRICA LA CONTOR PT.LUCRARI DE CONSTR-MONTAJ						
139	6202806	M CUB	4,097				4,097
	APA INDUSTRIALA PT.LUCR.DRUMURI-TERASAMENTE IN CISTERNE						
140	6202818	M CUB	30,903				30,903
	APA INDUSTRIALA PENTRU MORTARE SI BETOANE DELA RETEA						
141	6202820	M CUB	0,752				0,752
	APA POTABILA						
142	6202894	M CUB	1,993				1,993
	APA						
143	6305098	KG	12,000				0,012
	CONSOLA DIN OTEL LAT 50X5 MM						
144	6305701	M	10,000				0,036
	MINA CURENTA SAU BARA PROT.DR.DIN PROFILE FORM.LA RECE						
145	6308041	MP	8,000				0,000
	USI DIN ALUMINIU TIP ALUTITAN						
146	6309848	KG	2,400				0,002
	CONFECTII METALICE PT.LUCRARI DE LINII,STATII ELECTRICE						
147	6311231	BUCATA	49,950				0,035
	CIRLIGE DIN OTEL ZINCATE PT. JGHEABURI						
148	6311528	KG	48,453				0,056
	SCOABE OTEL PT.CONSTR.DIN LEMN.LAT,65-90MM,L.200-300MM						
149	6311982	BUCATA	7,440				0,003
	BRATARI DIN OTEL ZINC PT.BURL. (SEMIROT.SAU DREPT)						
150	6312132	BUCATA	30,000				0,000
	COLIER DIN TABLA ZINCATA,CU CATARAMA						
151	6313291	BUCATA	12,000				0,000
	DIBLU METALIC CU AUTOFREZARE PT.SURUB M 6						

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
152	<b>6313332</b>	BUCATA	<b>12,000</b>				0,000
		DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 6					
153	<b>6313344</b>	BUCATA	<b>12,000</b>				0,000
		DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 8					
154	<b>6313356</b>	BUCATA	<b>4,000</b>				0,000
		DIBLU CU EXPANDARE MARIMEA 10					
155	<b>6313369</b>	BUCATA	<b>118,510</b>				0,000
		DIBLU CU EXPANDARE M12 D 16 MM					
156	<b>6700248</b>	M	<b>13,800</b>				0,003
		TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 32X1,6 STAS 6675/2					
157	<b>6700262</b>	M	<b>30,900</b>				0,012
		TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 50X1,8 STAS 6675/2					
158	<b>6700303</b>	M	<b>33,900</b>				0,038
		TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP U 110X2,2 STAS 6675/2					
159	<b>6704490</b>	M	<b>123,600</b>				0,016
		TUB IZOLAT TIP I.P.E.(PANTZER) 20 STAS 6990					
160	<b>6717059</b>	M	<b>40,800</b>				0,000
		TEAVA POLIETILENA INALTA DENSITATE,PE80,PN6,D.EXT.25 MM					
161	<b>6718272</b>	M	<b>8,075</b>				0,000
		PROFIL PT.ETANSARE DIN SPUMA POLIMERICA					
162	<b>6719093</b>	BUCATA	<b>954,750</b>				0,009
		DISTANTIER DIN M.PLASTI.PT POZ.ARM.IN BETON PT GRINZI					
163	<b>6719251</b>	BUCATA	<b>86,500</b>				0,013
		DIBLU PVC MARIMEA 1 NII-1030-75					
164	<b>6719287</b>	BUCATA	<b>637,740</b>				0,006
		DIBLU PVC MARIMEA 4 NII-1030-75					
165	<b>6719392</b>	BUCATA	<b>12,500</b>				0,000
		TILA PVC (CABLOPROT) TIP 33					
166	<b>6719421</b>	BUCATA	<b>1,600</b>				0,000
		MUFA POLIETILENA,INALTA DENSITATE,ELECTROFUZIUNE,D=25MM					
167	<b>6719450</b>	BUCATA	<b>7,600</b>				0,000
		TEU DIN POLIETILENA, (PEHD), ELECTROFUZIUNE D= 25MM					
168	<b>6719458</b>	BUCATA	<b>1,600</b>				0,000
		REDUCTIE POLIETILENA, (PEHD), ELECTROFUZIUNE D=25/20MM					

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
169	<b>6719486</b>	BUCATA	<b>4,800</b>				0,000
		COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 MM					
170	<b>6719541</b>	BUCATA	<b>40,000</b>				0,000
		RACORD DREPT DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL 25 MM 3/8"					
171	<b>6719562</b>	BUCATA	<b>6,000</b>				0,013
		RAMA VAS CLOSET BACHELITA CU CAPAC SI SURUB FLUTURE					
172	<b>6720305</b>	MP	<b>8,930</b>				0,000
		USI DIN PROFILE PVC S800 TIP DECEUNINCK 1C					
173	<b>6721100</b>	BUCATA	<b>2,000</b>				0,000
		SIFON DE PARDOSEALA, 1 IESIRE D=50, 4 INTR. D=40					
174	<b>6832376</b>	BUCATA	<b>0,480</b>				0,000
		BURGHIU CU CAP WIDIA D= 10 MM					
175	<b>7300162</b>	KG	<b>0,138</b>				0,000
		ACID CLORHIDRIC TEHNIC DE SINTEZA CAL 4 MIN.24 % SOLUT					
176	<b>7306661</b>	KG	<b>31,475</b>				0,031
		BUMBAC DE STERS S 2091					
177	<b>7308308</b>	MP	<b>0,120</b>				0,000
		CARTON OND.TIP2 DIN HIRT AMBAL.TIP P 320G/MP,SULURI 1M					
178	<b>7308310</b>	KG	<b>0,300</b>				0,000
		CARTON OND.TIP2 DIN HIRT AMBAL.TIP P 320G/MP,SULURI 1M					
179	<b>7308499</b>	BUCATA	<b>60,000</b>				0,001
		CARTUS PISTOL IMPLINTAT BOLTURI CALIBRU 6,3 MM UMC					
180	<b>7309326</b>	KG	<b>0,810</b>				0,000
		CIRPE DE STERS,DIN BUMBAC DE ORICE CULOARE					
181	<b>731244G</b>	BUCATA	<b>1,000</b>				0,000
		CUTIE METALICA CU 12 CIRCUITE,FARA MONOPOLARI SIMB.0819					
182	<b>7315778</b>	KG	<b>0,240</b>				0,000
		DECAPANT					
183	<b>7317232</b>	KG	<b>0,990</b>				0,001
		DICLORETAN (ADEZIV PVC) CS. 17/73					
184	<b>7318861</b>	BUCATA	<b>6,000</b>				0,000
		DISTRIBUITOR DE SAPUN LICHID					
185	<b>7318987</b>	BUCATA	<b>15,200</b>				0,011
		DOZA DE DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI INST.TIP:NBU PG16					



0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
186	<b>7319242</b>	BUCATA	<b>18,000</b>				0,013
		DOZE PANTZER DIN FONTA FILET SPECIAL TUB.IPE D.21MM					
187	<b>7319307</b>	BUCATA	<b>15,000</b>				0,002
		DOZE RAMIF.PT.TUB.PROTEJ.TIP. PATRAT SIMB.RIPP MAR.29					
188	<b>7324782</b>	MP	<b>134,550</b>				0,000
		HARTIE KRAFT					
189	<b>7325046</b>	KG	<b>0,820</b>				0,000
		HARTIE ABSORBANTA					
190	<b>7330080</b>	BUCATA	<b>16,000</b>				0,000
		MORSETA UNIPOLARA, 2.5 MMP					
191	<b>7336204</b>	BUCATA	<b>12,000</b>				0,000
		RACORD FLEXIBIL, D= 1/2"					
192	<b>7344829</b>	BUCATA	<b>1,440</b>				0,000
		BURGHIU CU CAP WIDIA, D= 10 MM					
193	<b>7344831</b>	BUCATA	<b>0,120</b>				0,000
		BURGHIU CU CAP WIDIA, D= 14 MM					
194	<b>7345967</b>	KG	<b>0,007</b>				0,000
		SOLUTIE UNGUENTA					
195	<b>7346207</b>	KG	<b>0,120</b>				0,000
		STEARINA					
196	<b>7356849</b>	BUCATA	<b>6,000</b>				0,000
		USCATOR DE MAINI					
197	<b>7360591</b>	KG	<b>30,495</b>				0,000
		POLISOL					
198	<b>7360710</b>	%					0,000
		MATERIAL MARUNT (CUIE, CEARA, PARCHETIN)					
199	<b>7800027</b>	MP	<b>130,944</b>				0,000
		PLASA DIN FIBRA DE STICLA					
200	<b>7800034</b>	KG	<b>318,862</b>				0,000
		TENCUIALA DECORATIVA SILICONICA "DEKO SILIKONPLUTZ R15"					
201	<b>7800045</b>	KG	<b>172,367</b>				0,000
		ADEZIV PT. GRESIE, FAIANTA, TERACOTA "DEKOFIX C1"					
202	<b>7800062</b>	KG	<b>36,524</b>				0,000
		GRUND SILICON "DEKO"					

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
203	<b>7800648</b>	LITRU	<b>2,679</b>				0,000
		SPUMA POLIURETANICA					
204	<b>7800787</b>	M CUB	<b>5,845</b>				0,000
		POLISTIREN EXPANDAT GROS 5 CM					
205	<b>7800790</b>	M CUB	<b>0,701</b>				0,000
		POLISTIREN EXTRUDAT GROS 5 CM					
206	<b>7801198</b>	BUCATA	<b>1,000</b>				0,000
		TURNICHET TIP USA ROTATIVA					
207	<b>8000277</b>	%					0,000
		MATERIAL MARUNT					
208	<b>8000702</b>	KG	<b>1,862</b>				0,001
		MATERIALE DE PRINDERE					
209	<b>8000728</b>	BUCATA	<b>16,151</b>				0,000
		COAME METALICE PENTRU PLACI TIP TIGLA					
210	<b>800075A</b>	BUCATA	<b>6,460</b>				0,000
		PAZIE DIN TABLA PLANA 0.5 MM PROTEJATA ANTICOROZIV					
211	<b>8001407</b>	KG	<b>204,240</b>				0,204
		MORTAR XYPEX-RESTORA-TOP 100 SI 200					
212	<b>8001535</b>	BUCATA	<b>33,027</b>				0,000
		PANOU PARAZAPEZI GATA CONFECTIONATE					
213	<b>8521010</b>	KG	<b>56,528</b>				0,056
		LIANT IMBINARE PLACI GIPSCARTON (5 KG/SAC)					
214	<b>8521060</b>	M	<b>403,775</b>				0,001
		BANDA FIBRA DE STICLA PT.ROSTURI LATIME=50MM-25M/ROLA					
215	<b>8526020</b>	MP	<b>37,200</b>				0,000
		SALTEA VATA MINERALA IZOL.FONIC GR.=50MM					
216	<b>8527030</b>	MP	<b>169,585</b>				1,695
		PLACI GIPS-CARTON REZISTENTE LA FOC GKF 12.5MM 1200/200					
217	<b>8535011</b>	M	<b>74,400</b>				0,051
		PROFIL DE STRUCTURA CW 50/0.6/2600 DIN OTEL GALVANIZAT					
218	<b>8535040</b>	M	<b>29,760</b>				0,017
		PROFIL DE CONTUR UW 50/0.6/4000 DIN OTEL GALVANIZAT					
219	<b>8535050</b>	M	<b>565,285</b>				0,313
		PROFIL TRASVERSAL CD 60/0.6/2600 DIN OTEL GALVANIZAT					

0	1	2	3	4	5 = 3 X 4	6	7
220	8535055	M	161,510				0,059
	PROFIL FIXARE PLACI UD 28*27/2.0/3000 - OL GALVANIZAT						
221	8558020	BUCATA	3553,220				0,003
	SURUB AUTOPERFORANT CU MONT.RAPID 25MM/1000 TEK						
222	8558110	BUCATA	323,020				0,005
	TIRANT-TIJA CU BUCLA 125 MM						
223	8558125	BUCATA	48,453				0,002
	ELEMENT SUSPENDARE DIRECTA PT.PROFIL CD						
224	8558140	BUCATA	484,530				0,018
	ELEMENT DE PRINDERE IN CRUCE PT. CD						
225	8807089	BUCATA	3,000				0,000
	UNITATE EXT.12000 BTU DESIR						
226	9400008	M CUB	0,118				0,000
	POLISTIREN EXTRUDAT 10 CM						
<b>Total M:</b>							539,869
:							

PROIECTANT  
S.C. QUARTZ IMPEX S.R.L

PERSOANA JURIDICA ACHIZITOARE (INVESTITOR)  
UAT CHIAJNA

*Formular C7*

Lucrarea00008 Extindere cladire sediu Primarie Chiajna

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU**

Nr. crt.	Cod	Denumirea meseriei	Consumuri (om/ore) cu manopera directa	Tariful mediu	Valoarea (exclusiv TVA)	Procentul romani
0		1	2	3	4 = 2 X 3	5
1	0001020	TAMPLAR CATEGORIE SPECIALA	718,15800			
2	0010222	BETONIST 22	31,97000			
3	0010232	BETONIST 32	174,57000			
4	0010242	BETONIST 42	31,97000			
5	0010600	DRENOR CANALIST	528,84700			
6	0010711	DULGHER CONSTRUCTII 11	76,03930			
7	0010712	DULGHER CONSTRUCTII 12	56,70000			
8	0010721	DULGHER CONSTRUCTII 21	105,85280			
9	0010722	DULGHER CONSTRUCTII 22	109,35000			
10	0010730	DULGHER CONSTRUCTII 3	1,99710			
11	0010731	DULGHER CONSTRUCTII 31	38,76240			
12	0010732	DULGHER CONSTRUCTII 32	81,00000			
13	0010741	DULGHER CONSTRUCTII 41	14,53590			
14	0010742	DULGHER CONSTRUCTII 42	65,04360			
15	0010900	FAIANTAR	185,62600			
16	0011111	FIERAR BETON 11	79,98000			
17	0011112	FIERAR BETON 12	63,65000			
18	0011121	FIERAR BETON 21	86,34500			
19	0011132	FIERAR BETON 32	74,07500			
20	0011200	FINISOR MASE PLASTICE	14,50950			
21	0011500	INSTALATOR ELECTRICIAN	17,23000			
22	0011512	INSTALATOR ELECTRICIAN 12	49,29985			
23	0011522	INSTALATOR ELECTRICIAN 22	21,38485			
24	0011529	INSTALATOR ELECTRICIAN 2B	20,40000			
25	0011532	INSTALATOR ELECTRICIAN 32	12,60000			
26	0011542	INSTALATOR ELECTRICIAN 42	16,00000			
27	0011552	INSTALATOR ELECTRICIAN 52	2,40000			
28	0011612	INSTALATOR SANITAR 12	28,02000			
29	0011620	INSTALATOR APA,CANAL 2	4,20000			



0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
30	0011622	INSTALATOR SANITAR 22			15,06000
31	0011630	INSTALATOR APA,CANAL 3			10,48000
32	0011632	INSTALATOR SANITAR 32			3,90000
33	0011640	INSTALATOR APA,CANAL 4			13,20000
34	0011642	INSTALATOR SANITAR 42			23,16000
35	0012200	IZOLATOR HIDROFUG			5,73750
36	0012211	IZOLATOR HIDROFUG 11			4,84368
37	0012221	IZOLATOR HIDROFUG 21			4,84368
38	0012231	IZOLATOR HIDROFUG 31			4,84368
39	0012240	IZOLATOR HIDROFUG 4			56,12000
40	0012242	IZOLATOR HIDROFUG 42			33,49000
41	0012500	MONTATOR PREF.BETON			541,05850
42	0012811	PAVATOR 11			13,84480
43	0012821	PAVATOR 21			4,61488
44	0012840	PAVATOR 4			152,47850
45	0013100	TINICHIGIU SANT			10,91200
46	0013112	TINICHIGIU SANT 12			6,32700
47	0013132	TINICHIGIU SANT 32			9,32400
48	0013140	TINICHIGIU SANT 4			145,35900
49	0013300	ZUGRAV VOPSITOR			45,22050
50	0013321	ZUGRAV VOPSITOR 21			249,20000
51	0013400	ZIDAR			444,26600
52	0013412	ZIDAR 12			90,38640
53	0013422	ZIDAR 22			6,77898
54	0013432	ZIDAR 32			3,46482
55	0013442	ZIDAR 42			540,24120
56	001344C	zidar-rosar tencuitor 4			1,76550
57	0019900	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ.			72,77130
58	0019920	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 2			216,23150
59	0019921	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 21			49,98090
60	0019922	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 22			10,19900
61	0019931	MUNCITOR DESERV.CTII MONTJ. 31			288,80160
62	0020421	ELECTRICIAN APARAT.EL.PROT. 21			15,00000
63	0029900	MUNCITOR DESERV.CTII MASINI			0,63750



0	1	2	3	4 = 2 X 3	5
64	0029920	MUNCITOR DESERV.CTII MASINI 2			56,12000
65	0029932	MUNCITOR DESERV.CTII MASINI 32			0,11055
66	0085101	SPECIALIST MONT. GIPSCARTON			27,90000
67	100	MUNCITOR CALIFICAT			156,66840
68	13	BETONIST			49,26180
69	18	DULGHER			35,53220
70	30	INSTALATOR ELECTRICIAN			9,00000
71	32	INSTALATOR SANITAR			43,80000
72	48	MOZAICAR			277,30000
73	49	MUNCITOR NECALIFICAT			150,63280
74	52	PAVATOR			11,72900
75	62	TIMPLAR			14,73140
76	67	ZIDAR-ROSAR TENCUITOR			5,32000
77	78	MUNCITOR DESERVIRE			9,81250
<b>Total m:</b>					<b>6652,97739</b>

:

**Lucrarea se incadreaza in grupa:**

PROIECTANT  
S.C. QUARTZ IMPEX S.R.L

Lucrarea:00008 Extindere cladire sediu Primarie Chiajna

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII**

Nr. crt.	Cod	Denumirea utilajului de constructii	Consumurile (ore functionare)	Tariful orar	Valoarea (exclusiv TVA)
0		1	2	3	4 = 2 X 3
1	E 0003000	APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX	0,87600		
2	E 0003706	BETONIERA CU AMESTEC FORTAT, ACT.ELECTRIC, 251-500 L	9,26250		
3	A 0003709	CENTRALA DE BETON (SEMIAUTOMATIZATA) 8-20MC/N	1,31292		
4	E 0003716	VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACTIONAT ELECTRIC 0,9-1,5 KW	51,85000		
5	E 0003817	MALAXOR PT.MORTAR, ACTIONAT ELECTRIC, 200 L	3,97110		
6	T 0004005	COMPACTOR STATIC AUTOPROP.CU RULOURI (VALTURI), R8-14; DE 14TF	2,44800		
7	A 0004029	TOPITOR DE BITUM TRACTAT (EXCLUS. TRACTORUL) <=CU 500L	4,84530		
8	E 0004201	MAS.AUTOM.DE TAIAT SI INDREPT.OTEL BET., ACT.EL.D=3-20MM 5-10	8,27450		
9	E 0004203	STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTEL-BETON, DIAM.PANA LA 40 MM	12,73000		
10	E 0004205	MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM 2,2KW	52,82950		
11	T 0005603	AUTOCISTERNA CU DISPOZITIV DE STROPIRE CU M.A.J. 5-8T	0,36800		
12	E 0006609	TROLIU ELECTRIC 3,1- 5 TF	3,81900		
13	A 0006702	MACARA DE FEREAȘTRA 0,15TF	4,55360		
14	T 0006730	MACARA PE PNEURI 15-19,9 TF	1,01520		
15	E 0007301	BOB ELEVATOR MOBIL, CU ELECTROMOTOR DE 4,5 KW	11,22920		
16	A 0007602	APARAT DE TRACTIUNE (TIRFOR) 1,5TF	9,32320		
17	E 0007609	MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANTA D=35MM	3,40000		
18	E 0007680	FIERASTRAU MECANIC, CIRCULAR	1,15920		
19	E 0007682	MASINA DE TIMPLARIE (ABRICHT)	0,77280		
20	E 1319	APARAT DE PULVERIZAT CU ACTIONARE ELECTRICA	1,05561		
21	T 1337	AUTOGREDER PINA LA 175 CP	0,93832		
22	T 1425	BETONIERA DE 250 L	3,51870		
23	T 1638	EXCAVATOR PE SENILE, COMANDA CABLURI, ECHIP.SONETA 0,40-0,70MC	1,74340		
24	E 2036	MALAXOR PT.MORTAR	5,54600		
25	E 2351	UTILAJ DE RIDICAT PT. LUCRARI DE FINISAJ	29,61395		
26	T 2393	VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR ARDERE INTERNA 2,9 KW - 4 CP	1,75935		
27	A 2604	UTILAJ DE RIDICAT	0,37200		
28	E 2617	MIXER AMESTECATOR	0,25500		



Executant GEO Obiectiv 0008

Formular C8

---

0	1	2	3	4 = 2 X 3
		<b>Total U:</b>	228,84235	

---

:

---

PROIECTANT  
S.C. QUARTZ IMPEX S.R.L



Lucrarea: 00008 Extindere cladire sediu Primarie Chiajna

**LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE**

Nr. crt.	Tipul de transport	U/M	Elemente rezultate din analiza lucrarilor ce urmeaza sa fie executate				Tariful unitar / UM	Valoarea unitar / t x km (exclusiv TVA)
			Cantitatea aferenta UM	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar / t x km	
0	1	1.1	1.2	2	3	4	5	6
<b>1. Transport auto din articole de lucrari</b>								
5	<b>TRA01A15P</b> (Ob./Categ. 0001/001)	TONE	55,20000	55,20000				
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM						\$	
6	<b>XA01P</b> (Ob./Categ. 0001/001)							
	ASIM- DEPOZITAREA MOLOZULUI LA GROAPA DE GUNOI							
23	<b>TRA06A10</b> (Ob./Categ. 0001/002)	TONE	215,00000	215,00000				
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM						\$	
<b>Total transport auto din articole de lucrari</b>					270,20000			
				<b>Total t:</b>	270,20000			
								:

PROIECTANT  
 S.C. QUARTZ IMPEX S.R.L